

KOSZTORYS OFERTOWY DO : " Utwardzenia terenu przy remizie OSP w DRUGNI w gminie PIERZCHNICA
na działce o nr ewid. 466 z obrębu 0002 Drugnia z jedn. ewid. 260415_5 Pierzchnica – obszar wiejski

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE							
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg-dojazd do OSP w Drugni	km	0,0335		
2.	STWiORB D-05.03.11.32.	45233 000-9	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno na grubość 4 cm z wykorzystaniem destruktu na miejscu	m ²	43,00		
3.	STWiORB D-01.02.04.21	45100 000-8	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm z wykorzystaniem kruszywa na miejscu	m ²	43,00		
4.	STWiORB D-01.02.04.41	45100 000-8	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	mb	72,00		
II. PODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ							
5.	STWiORB D-04.01.01.14.	45233 000-9	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, głębokość koryta 43 cm	m ²	338,25		
6.	STWiORB D-04.05.01.23	45233 000-9	Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm=2,50 MPa, grubość warstwy 15 cm	m ²	338,25		
7.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{50/30} (kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 20 cm kruszywo 0/31,5 mm)	m ²	338,25		
III. NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ							
8.	STWiORB D-05.03.05.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa wiążąca, wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4 cm	m ²	307,50		
9.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m ²	419,50		
V. ELEMENTY ULIC							
10.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-9	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15)	mb	83,50		
VI. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU							
11.	STWiORB D-07.02.01.41 D-07.02.01.44	45233 280-5	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami oraz przymocowaniem znaków małych typ A (folia odbłaskowa II generacji) znaki T-16	szt.	2,00		
VII. INNE ROBOTY							
12.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga wewnętrzna od km 0+000 do km inwentaryzacja powykonawcza	km	0,0335		
RAZEM WARTOŚĆ ROBOT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							