

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ nr 229 w msc. PODSTOŁA" gm. PIERZCHNICA na odcinku od końca asfaltu do skrzyżowania od km 0+641 do km 1+141

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	STWiORB D-01.01.01.11	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga wewnętrzna	km	0,500		
2.	STWiORB D-04.03.01.22	45100 000-8	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni na szerokość po 0,50m na krawędziach drogi	m <sup>2</sup>	500,00		
			<b>II. PODBUDOWA DROGI GMINNEJ</b>				
3.	STWiORB D-04.08.04.11	45233 000-9	Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 15 cm (kruszywo niezwiązane 0/31,5 mm)	m <sup>3</sup>	190,50		
4.	STWiORB D-04.08.04.11	45233 000-9	Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm (kruszywo niezwiązane 0/31,5 mm)	m <sup>3</sup>	68,00		
			<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ</b>				
5.	STWiORB D-05.03.05.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	1585,00		
6.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	1560,00		
			<b>IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
7.	STWiORB D-04.04.02.51	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po obu stronach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 10cm	m <sup>2</sup>	500,00		
			<b>VI. INNE ROBOTY</b>				
8.	STWiORB D-01.01.01.11	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga wewnętrzna od km 0+641 do km 1+141 - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,500		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>							