

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA : "INWESTUJEMY w przyszłość - REWITALIZACJA w PIERZCHNICY  
zadanie pn. : "REMONT - ul. Kardynała St. Wyszyńskiego, działka nr ewid. 1592, /droga gminna nr 364007T/"

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego	km	0,28500		
2.	STWiORB D-01.02.04.41	45100 000-8	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm	m	295,00		
3.	STWiORB D-01.02.04.28	45100 000-8	Rozbiórka zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm	m <sup>2</sup>	232,50		
4.	STWiORB D-01.02.04.29	45100 000-8	Rozbiórka zniszczonej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	140,00		
5.	STWiORB D-01.02.04.44	45100 000-8	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo -piaskowej	m	115,00		
			<b>III. PODBUDOWA POD CHODNIK I ZJAZDY</b>				
6.	STWiORB D-04.01.01.11	45100 000-8	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem koryta pod nawierzchnię chodnika, głębokość koryta 15 cm	m <sup>2</sup>	349,50		
7.	STWiORB D-04.01.01.31	45230 000-9	Profilowanie i zagęszcz. koryta po rozbiórce nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych	m <sup>2</sup>	349,50		
8.	STWiORB D-04.01.01.12	45230 000-9	Koryto wykonane na całej szerokości chodnika w gr. kat. II-IV, głębokość 23 cm	m <sup>2</sup>	220,00		
9.	STWiORB D-04.01.01.12	45230 000-9	Koryto wykonane na całej szerokości zjazdu, mechanicznie w gr. Kat. II- IV, głębokość koryta 48 cm	m <sup>2</sup>	119,00		
10.	STWiORB D-04.01.02.03	45230 000-9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu - roboty wykonane mech.	m <sup>2</sup>	220,00		
11.	STWiORB D-04.05.01.22	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię zjazdów ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 Mpa o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m <sup>2</sup>	119,00		
12.	STWiORB D-04.04.02.22	45233 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz. grubość po zagęszcz. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30-0/31,5 mm)	m <sup>2</sup>	512,50		
13.	STWiORB D-04.04.02.24	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	115,50		
			<b>III. ELEMENTY ULIC</b>				
14.	STWiORB D-08.01.01.03	45233 253-7	Ustawienie krawężników betonow.o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 8/10 500,0 m	m <sup>2</sup>	295,00		
15.	STWiORB D-05.03.23.15	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm kolorowej na podsypce cement.-piaskowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	457,50		
16.	STWiORB D-05.03.23.15	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm szarej	m <sup>2</sup>	115,50		
17.	STWiORB D-08.03.01.11	45233 100-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	115,00		

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA : "INWESTUJEMY w przyszłość - REWITALIZACJA w PIERZCHNICY  
zadanie pn. : "REMONT - ul. Kardynała St. Wyszyńskiego, działka nr ewid. 1592, /droga gminna nr 364007T/"

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18.	STWiORB D-05.03.23.15	45233 253-7	Przebrukowanie zjazdu z kostki brukowej w km 0+106 po stronie lewej (w zakres przebrukowania wchodzi rozbiórka kostki ręcznie-odzysk i ponowne wbudowanie kostki na podsypce cem.-piaskowej jako wyako wyrównanie)	m <sup>2</sup>	14,00		
19.	STWiORB D-05.03.23.15	45233 253-7	Częściowe przebrukowanie ścieku przykrawężnikowego - str. lewa z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm o szerokości 20 cm	m <sup>2</sup>	23,00		
<b>IV. NAWIERZCHNIA DROGI</b>							
20.	STWiORB D-05.03.11.31	45233 000-9	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na zimno, średnia grubość 3 cm	m <sup>2</sup>	1610,98		
21.	STWiORB D-05.03.05.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa wiążąco-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	1610,98		
22.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	1610,98		
<b>V. INNE ROBOTY</b>							
23.	STWiORB D-03.06.01.41	45230 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,00		
24.	STWiORB D-03.06.01.31	45230 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych - nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,00		
25.	STWiORB D-03.06.01.31	45230 000-9	Przebudowa hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny (usytuowanie w chodniku)	szt.	1,00		
26.	STWiORB D-01.01.01.03	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,28500		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>							