

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ - REWITALIZACJA PIERZCHNICY  
pn : "PRZEBUDOWA ul. MLECZNEJ w PIERZCHNICY"

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi ul. Mleczna w pierzchnicy	km	0,19176		
2.	STWiORB D-04.03.01.11	45233 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa mechanicznie oraz ręcznie na całej długości nawierzchni z kruszywa na szerokości po 0,50 m po obu stronach drogi	m <sup>2</sup>	191,76		
<b>II. PODBUDOWA DROGI</b>							
3.	STWiORB D-04.01.01.13	45230 000-9	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-V wykonane mechanicznie, głębokość koryta 35 cm	m <sup>2</sup>	273,54		
4.	STWiORB D-04.05.01.22	45230 000-9	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	273,54		
5.	STWiORB D-04.04.02.24	45230 000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 20 cm (mieszanka niezwiązana C <sub>50/30</sub> -mieszanka optymalna 0/31,5 mm)	m <sup>2</sup>	254,36		
6.	STWiORB D-04.08.04.11	45230 000-9	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm)	m <sup>3</sup>	93,05		
<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI</b>							
7.	STWiORB D-04.08.01.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości 3 cm (AC 11W)	Mg	67,68		
8.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm - beton asfaltowy AC 8S	m <sup>2</sup>	873,67		
<b>IV. UTWARDZONE POBOCZA</b>							
9.	STWiORB D-05.02.01.11	45233 000-9	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka niezwiązana C <sub>50/30</sub> - 0/31,5 mm)	m <sup>2</sup>	191,76		
<b>V. INNE ROBOTY</b>							
7.	STWiORB D-01.01.01.03	45230 000-9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - ul. Mleczna w msc. Pierzchnica	km	0,19176		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>							