

PRZEDMIAR ROBÓT DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ nr 229 w msc. PODSTOŁA" gm. PIERZCHNICA na odcinku od końca asfaltu do skrzyżowania od km 0+641 do km 1+141

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga wewnętrzna odtworzenie pasa drogowego od km 0+641 do km 1+141	km	0,500
2.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni na szerokości po 0,50m na krawężdziach drogi od km 0+641 do km 1+141 $500m*0,5m*2=500,0m^2$	m <sup>2</sup>	500,00
<b>II. PODBUDOWA DROGI GMINNEJ</b>			
3.	Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 15 cm (kruszywo 0/31,5 mm) od km 0+641 do km 1+041+30 m <sup>2</sup> $400,0m*3,10m*0,15m+30m^2*0,15m$	m <sup>3</sup>	190,50
4.	Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm (kruszywo 0/31,5 mm) od km 1+041 do km 1+141+30 m <sup>2</sup> $100,0m*3,10m*0,2m+30m^2*0,2m$	m <sup>3</sup>	68,00
<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ</b>			
5.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 3 cm od km 0+641 do km 1+141 z łukami na skrzyżowaniach-60 m <sup>2</sup> $500m*3,05m+60 m^2$	m <sup>2</sup>	1585,00
6.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm od km 0+641 do km 1+141 z łukami na skrzyżowaniach-60 m <sup>2</sup> $500m*3,0m+60m^2$	m <sup>2</sup>	1560,00
<b>IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
7.	Wykonanie utwardzonego pobocza po obu stronach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm . Wykonanie pobocza musi uwzględniać ewentualną ścinkę poboczy, uzupełnienie ewentualnych zaniżeń poboczy i ewentualne odhumusowanie strona prawa od km 0+641 do km 1+141 $500m*0,5m$ strona lewa od km 0+641 do km 1+141 $500m*0,5m$	m <sup>2</sup>	500,00
<b>V. INNE ROBOTY</b>			
8.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga wewnętrzna od km 0+641 do km 1+141- inwentaryzacja powykonawcza	km	0,500