


Kolejność demontażu:

- (1) demontaż elementów wykończeniowych i wyposażenia obiektu,
- (2) urządzenia i sieci sanitarne,
- (3) orynnowanie budynku
- (4) stolarka okienna i drzwiowa,
- (5) ścianki działowe,
- (6) piece kaflowe,
- (7) obróbki blacharskie, pokrycie oraz więźba dachowa,
- (8) posadzka stropu wraz z polepą, komin,
- (9) strop,
- (10) ściany zewnętrzne i nadproża,
- (11) posadzki przyziemia,
- (12) fundamenty.

Nazwa zadania : Projekt budowlany zagospodarowania terenu pod parking w Skrzelczycach		
Adres inwestycji : 26-015 Skrzelczyce, Gmina Pierzchnica Dz. nr ewid. 171		
Treść : <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ELEWACJA FRONTOWA</div>		Etap : P. WYKONAWCZY
		Branża : ROZBIÓRKA
		Data : 12.2018
Projektował : mgr inż. Grzegorz Kasprowicz	SWK/0060/P00K/08	Podpis : Skala : 1:100
Opracował : mgr inż. Kamil Chatys	_____	nr rys : <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">BWR-04</div>