


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



Kostka brukowa betonowa typ behaton, nasiąkliwość <5%	gr.10cm
Podsyпка z kruszywa 0-4mm słab. cem. 1:2	gr.3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm słab.cem.	gr.15cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-63mm słab.cem.	gr.25cm
W-wa wzmacn. z płasku słab. cem. Rm=2,5 MPa	gr.25cm

SUMA 78cm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI SKRZELCZYCE NA POTRZEBY PARKINGU				<div><div>icj</div><div>PROJEKT</div></div>
Adres inwestycji : działka nr 169/1, 171, 447, 455/1 m. Skrzelczyce , gmina Pierzchnicza woj.świętokrzyskie			Etap : PROJEKT BUDOWLANY	
Treść : PRZEMOCNE KONSTRUKCYJNE			Symbol projektu/nr części : PB/2	
			Data : 10.2018	
Projektował:	mgr inż. Jerzy Morawski	Nr uprawnień:	KL-221/91	Podpis:
Projektował:	dr inż. Paweł Kossakowski	Nr uprawnień:	KL-37/2002	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Andrzej Nawrot	Nr uprawnień:	-	Podpis:
				Nr rysunku : PB-D02.3