


Kolejność demontażu:

- (1) demontaż elementów wykończeniowych i wyposażenia obiektu,
- (2) urządzenia i sieci sanitarne,
- (3) orynowanie budynku
- (4) stolarka okienna i drzwiowa,
- (5) ścianki działowe,
- (6) piece kaflowe,
- (7) obróbki blacharskie, pokrycie oraz więźba dachowa,
- (8) posadzka stropu wraz z polepą, komin,
- (9) strop,
- (10) ściany zewnętrzne i nadproża,
- (11) posadzki przyziemia,
- (12) fundamenty.

Nazwa zadania : Projekt budowlany zagospodarowania terenu pod parking w Skrzelczycach				
Adres inwestycji : 26-015 Skrzelczyce, Gmina Pierzchnica Dz. nr ewid. 171				Etap : P. WYKONAWCZY
Treść : RZUT PRZYZIEMIA				Branża : ROZBIÓRKA
				Data : 12.2018
Projektował : mgr inż. Grzegorz Kasprówicz	SWK/0060/P00K/08	Podpis : _____	Skala : 1:100	
Opracował : mgr inż. Kamil Chatys			nr rys : BWR-02	