


Kolejność demontażu:

- (1) demontaż elementów wykończeniowych i wyposażenia obiektu,
- (2) urządzenia i sieci sanitarne,
- (3) orynnowanie budynku
- (4) stolarka okienna i drzwiowa,
- (5) ścianki działowe,
- (6) piece kaflowe,
- (7) obróbki blacharskie, pokrycie oraz więźba dachowa,
- (8) posadzka stropu wraz z polepą, komin,
- (9) strop,
- (10) ściany zewnętrzne i nadproża,
- (11) posadzki przyziemia,
- (12) fundamenty.

| | | | |
|---|------------------|----------|---|
| Nazwa zadania : Projekt budowlany zagospodarowania terenu pod parking w Skrzelczycach | | |  |
| Adres inwestycji : 26-015 Skrzelczyce, Gmina Pierzchnica Dz. nr ewid. 171 | | | |
| Treść : PRZEKRÓJ | | | Etap : P. WYKONAWCZY |
| | | | Branża : ROZBIÓRKA |
| | | | Data : 12.2018 |
| Projektował : mgr inż. Grzegorz Kasprówicz | SWK/0060/P00K/08 | Podpis : | Skala : 1:100 |
| Opracował : mgr inż. Kamil Chatys | | | nr rys : BWR-03 |