










Legenda


- A - oprawa oświetleniowa /trzonek G13/ o długości 125 cm z dwoma wymiennymi źródłami światła T8 LED z zasilaniem jednostronnym o mocy 18W i o strumieniu świetlnym 2520 lm/każda/
- B – kinkiet /trzonek E27/ z wymiennym źródłem światła LED 10W E27
- C - istniejące oprawy rastrowe /wymienić źródła światła na LED z zasilaniem jednostronnym o mocy 9W, długości 60cm i strumieniu świetlnym 1080lm każde/
- D - istniejąca plafoniera /wymienić źródło światła na LED 10W E27/


-  D istniejące łączniki jednobiegunowe pt /bez zmian/
-  istniejące gniazdo pt /zmienić miejsce montażu w uzgodnieniu z wykonawcą instalacji sanitarnych/
-  T8/1 i T8/ 3 istniejące gniazda pt /wymienić na gniazda podwójne/
-  istniejące gniazda pt /przeznaczyć dla grzejników/
-  łącznik jednobiegunowy pt
-  gniazdo pt 2x2P+Z
-  gniazdo pt 2P+Z
-  grzejnik naścienny konwektorowy z grzałką niskotemperaturową 500W
-  grzejnik naścienny konwektorowy z grzałką niskotemperaturową 1000W

Uwagi:

1. Nie stosować puszek odgałęźnych /oprawy i osprzęt łączyć przelotowo/
2. Stosować przewody YDYp na napięcie 750V
3. Przewody układać w bruzdach pod tynkiem

„A.S. INŻYNIER” ANETA SIKORA				
ul. Klecka 18; 25-224 Kielce				
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Obiekt:	Świetlica wiejska			Nr rys.
Adres obiektu:	Podstoła 16, 26-015 Pierzchnica			
Nazwa oprac.:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstoła, gm. Pierzchnica			E1
Rysunek:	Plan instalacji elektrycznej			
Branża:	elektryczna			Skala: 1:50
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica; ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica			
Autor oprac.:	Imię i nazwisko	Podpis	Data	Nr upr.
Projektował:	inż. Arkadiusz Kwarta		04.2021	
				KL-55/91





„A.S. INŻYNIER” ANETA SIKORA ul. Klecka 18; 25-224 Kielce				
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Obiekt:	Świetlica wiejska			Nr rys.  <b>E4</b>
Adres obiektu:	Podstoła 16, 26-015 Pierzchnica			
Nazwa oprac.:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstoła, gm. Pierzchnica			Skala:  <b>1:50</b>
Rysunek:	Plan instalacji piorunochronnej			
Branża:	elektryczna			
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica; ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica			
Autor oprac.:	Imię i nazwisko	Podpis	Data	Nr upr.
Projektował:	inż. Arkadiusz Kwarta		04.2021	KL-55/91