




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. gospodarcze / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	170	132	202	0.780
Podłoga	20	90	80	98	0.882
Sufit	70	58	39	72	0.676
Ściany (4)	50	106	31	458	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA Troll BE_K-1_LED_PLX BERYL NEW LED K-1 1800LM PLX E 34 IP20-44 830 (1.000)	952	1760	15.0
W sumie:			952	1760	15.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $12.50 \text{ W/m}^2 = 7.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 1.20 m^2)