


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Umywalnia 2 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	223	154	275	0.693
Podłoga	20	144	110	166	0.761
Sufit	70	51	36	60	0.698
Ściany (4)	50	105	37	257	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA Troll BE_K-1_LED_PLX BERYL NEW LED K-1 1800LM PLX E 34 IP20-44 830 (1.000)	952	1760	15.0
W sumie:			1904	3520	30.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $9.09 \text{ W/m}^2 = 4.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $3.30 \text{ m}^2$ )