


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pokój socjalny / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:39

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	200	100	294	0.497
Podłoga	20	118	13	174	0.109
Sufit	70	56	40	78	0.718
Ściany (4)	50	113	7.18	216	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA TroII EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 4800LM PLX E 34 IP44 830 600X600 (1.000)	4146	5031	31.0
W sumie:			4146	5031	31.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.44 \text{ W/m}^2 = 1.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.00 m^2)