Pierzchnica, dn.09.07.2019 r.

Znak: R.I. 271.08.2019

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Na podstawie Ustawy prawo Zamówień Publicznych i zapisów SIWZ prosimy o udzielenie następujących odpowiedzi:

1. Prosimy o dopuszczenie falowników o możliwości modyfikacji współczynnika mocy cos fi 0,95 niedowzbudzenie do 0,95 przewzbudzenie.

   ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści to rozwiązanie jako równoważne. Wymóg OSD wynosi 1,0.

2. Prosimy o uznanie za rozwiązanie równoważne falowników posiadających ochronę przed zbyt wysokim napięciem w formie innej niż warystor.

   ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści inne rozwiązanie pod warunkiem spełnienia aktualnych norm dla podłączenia urządzenia do sieci OSD. Zamawiający zastrzega, iż o dopuszczeniu danego urządzenia zdecyduje powołany biegły.

3. Prosimy o uznanie zintegrowanego rozłącznika DC na poziomie całego falownika za rozwiązanie równoważne do rozłączników DC na poziomie MPPT.

   ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna .

4. Prosimy o dopuszczenie falowników trójfazowych dla instalacji 3,24 kW z napięciem startowym 150 V. Przy trójfazowych ta wartość jest wyższa niż dla jednofazowych.

   ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści falownik z napięciem startu 150 V dla falowników trójfazowych dla instalacji 3,24 kWp

5. Prosimy o uznanie za rozwiązanie równoważne dla instalacji jednofazowych o mocach 3,24 kW falowników z zakresem napięcia określonym jako od 70 V do 450 V na MPPT.

   ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna napięcie do 70 V do 450 V dla instalacji 3,24 kWp jako rozwiązanie równoważne. Z wyliczeń wynika, iż takie parametry są wystarczające dla instalacji 3,24 kWp

6. Prosimy o dopuszczenie dla instalacji trójfazowych o mocach 3,24 kW i 3,78 kW falowników z zakresem napięcia określonym jako od 150 V do 800 V na MPPT.

   ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści podane rozwiązania. Z wyliczeń wynika, iż podane zakresy są wystarczające dla poprawnej pracy.

7. Prosimy o dopuszczenie falowników trójfazowych dla instalacji 3,24 kW o sprawności 97,3%.

   ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści.

Z up. Burmistrza
(-) Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Burmistrza