

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PODKŁADY POD POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ SP W DRUGNI  
ADRES INWESTYCJI : Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica  
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA  
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. 13-go Stycznia 6  
BRANŻA : Roboty budowlano-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora  
DATA OPRACOWANIA : 06.2020 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	1	5
2	PODKŁADY POSADZEK SALI GIMNASTYCZNEJ	6	14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05 analogia	Rozebranie posadzki sali gminastycznej wraz z olistwowaniem 12.2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 12.2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
3	KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - piasek 12.2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
4	KNR 2-31 d.1 0802-02 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości piasek Krotność = 10 12.2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
5	KNR 2-31 d.1 0101-05 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej pow. sali głębokości 20 cm 12.2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
<b>2</b>		<b>PODKŁADY POSADZEK SALI GIMNASTYCZNEJ</b>			
6	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - PIASEK 12.2*5.75*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.030</b>
7	KNR 2-02 d.2 1916-01	Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm - B15 0.1*12.2*5.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.015</b>
8	NNRNKB d.2 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> - uwzględnić dylatację 12.2*5.75*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.165</b>
9	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm 12.2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
10	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,3 mm - poziome podposadzkowe 12.2*5.75*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.180</b>
11	NNRNKB d.2 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup> 12.2*5.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
12	NNRNKB d.2 202 1128-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup> - dod.za zmianę grubości o 1 cm 70.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
13	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 70.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>
14	KNR 2-02.2 d.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych 70.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.150</b>