


1 - Zbiornik retencyjny V=70m3 Z TWS Dw=2,8m
2 - Mieszadło zatapialne P1=2,21kW, P2= 1,5kW, G=48kg.
średnica wirnika 300mm, prędkość obrotowa 904 obr/min.
z prowadnicą L=4m i czujką poziomu.
3 - Pompa zatapialna do ścieków Q=6,5-7 l/s, H=3,5-4,0m,
P1=1,6kW P2=1,3kW z prowadnicą L=4m i czujkami poziomu.
4 - Zasuwa klinowa kołnierzowa Dn250 do zabudowy w ziemi
z wrzecionem i skrzynką uliczną.


BIONOR Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl


Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. PIERZCHNICA
gm. PIERZCHNICA, pow. KIELCE, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI PIERZCHNICA – etap I

| Branża: TECHNOLOGIA | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Data 05.2019 |
|---|---|---|
| Nazwa rysunku: ZBIORNIK RETENCYJNY ZR2 | Skala 1:50 | Nr rys. 2 |

| | Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. T. Religa | Upr.bud.Nr: PDK/0009/POOS/07 w zakresie sieci, instalacji i urzadze^^: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz | |
| Opracował | mgr inż. M. Borycka | | |
| Opracował | mgr inż. K. Piatek | | |
| Sprawdził | mgr inż. B. Olewińska | Upr.bud.Nr: KL-21/01 w zakresie sieci, instalacji i urzadze^^: wod-kan., ciepln., wentyl. i gaz.- spec. -oczyszczalnie ścieków | |