
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Pierzchnica

ADRES INWESTYCJI: Pierzchnica ul. Błońska, Jana Pawła II, Łąkowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Pierzchnica

ADRES INWESTORA: ul. 13-go Stycznia 6 26-015 Pierzchnica

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marcin Rokita

DATA OPRACOWANIA: 26.07.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ELMARO PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE
Marcin Rokita
ul. Bohaterów Warszawy 37/6, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 505 023 481
NIP 606-193-77-57 REGON 366412101

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż skrzynki oświetlenia drogowego CPV 45316100-6			
1 d.1	KNR 5-10 1001-01	Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	E-0510 4400 -05	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	E-0510 4400 -05	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
2		Montaż słupów CPV 45316100-6			
4 d.2	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,755	km	0,755	
				RAZEM	0,755
5 d.2	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		23	stan ow.	23,000	
				RAZEM	23,000
6 d.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		10	słup	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		6	słup	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		7	słup	7,000	
				RAZEM	7,000
3		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
9 d.3	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.3	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km		
		0,755	km	0,755	
				RAZEM	0,755
4		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
11 d.4	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
12 d.4	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa typu LED	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
13 d.4	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
14 d.4	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		12 * 4	m	48,000	
				RAZEM	48,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.4	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.4	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000