

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI  
ADRES INWESTYCJI : STRASZNIÓW GUMIENICKI DZ. NR EW. 35/1  
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA  
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,  
DATA OPRACOWANIA : 05.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Siłownia plenerowa	1	9
2	Strefa relaksu	10	15
3	Plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem	16	27
3.1	Urządzenia	16	23
3.2	Ogrodzenie placu zabaw	24	27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Siłownia plenerowa</b>			
1	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - Rower D25 + pylon	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - Jeździec D15 + pylon zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - Orbitrek D11 + pylon zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - Wyciskacz siedzący D01 + pylon- zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - Prasa nożna D05 + pylon- zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - Wahadło D03 + pylon- zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż tablica regulaminu / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż ławka parkowa / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż kosza na śmieci /zgodnie z opisem/- całość kotwiona w gruncie obetonowana;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Strefa relaksu</b>			
10	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż ławka parkowa / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - stół do pingponga - zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż - stół 4 osobowy szachy/warcaby - zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż kosza na śmieci /zgodnie z opisem/- całość kotwiona w gruncie obetonowana;	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KALKULA-CJA INDYWIDUALNA	Dostawa i montaż stojak na rowery / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNP 01 d.2 1227-01.01	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. ( bez kosza ) od 20 do 30 cm w terenie płaskim	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>3</b>		<b>Plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem</b>			
<b>3.1</b>		<b>Urządzenia</b>			
16	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż - Huśtawka wahadłowa podwójna;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż - Zestaw wielofunkcyjny BOSTON zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż - Zestaw wielofunkcyjny BASKET+ pylon zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż - Zjeżdżalnia zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak na sprężynie /zgodnie z opisem/- całość kotwiona w gruncie przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż tablica regulaminu / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż ławka parkowa / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do podłoża;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KALKULA- d.3. CJA INDY- 1 WIDUALNA	Dostawa i montaż kosza na śmieci /zgodnie z opisem/- całość kotwiona w gruncie obetonowana;	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3.2</b>		<b>Ogrodzenie placu zabaw</b>			
24	KNNR 1 d.3. 0306-08 2	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		30	szt.	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
25	KNR 2-02 d.3. 0203-01 2 analogia	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu/Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B-20)/ 30*0.4*0.4*1.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.76</b>
26	KNR 2-23 d.3. 0402-03 2 analogia	Furtka panelowa 100 x 120 cm systemowa z kształowników stalowych i wypełnieniem panelem ze słupami stalowymi w komplecie ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	KNNR 2 d.3. 1602-02 2 analogia	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 120cm drut min fi 5mm, ocynkowany i powlekany + słupki pionowe ocynkowane i powlekane systemowe dłg.2,0m fi min 45mm z obejmami. /Panel oczko 200 x 50 mm, średnica drutu pionowego 5,0 mm, średnica drutu poziomego 2x6 mm (podwójny) długość panelu 2510 mm,wysokość panelu 1230 mm/ 21.58+12.82+22.81+13.95	m		
			m	71.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.16</b>