

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie świetlicy w Brodach
ADRES INWESTYCJI : Brody, działka nr 8 gm. Pierzchnica
INWESTOR : GMINA PIERZCHNICA
ADRES INWESTORA : 26-015 Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,
DATA OPRACOWANIA : 02.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie			
1	KNNR 1 d.1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		50	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
2	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu/Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B-20)/ 50*0.4*0.4*0.8	m ³		
			m ³	6.40	
				RAZEM	6.40
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 6.4	m ³		
			m ³	6.40	
				RAZEM	6.40
4	KNR 2-25 d.1 0308-01 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa podmurówki z płyty betonowej wys. 20 cm 100*0.2	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR 2-23 d.1 0402-03 analogia	Furtka panelowa 150 x 150 cm systemowa z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem ze słupami stalowymi w komplecie ocynkowana i malowana proszkowo 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-23 d.1 0402-03 analogia	Brama panelowa 410 x 150 cm systemowa z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem ze słupami stalowymi w komplecie ocynkowana i malowana proszkowo 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 2 d.1 1602-02 analogia	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 150cm drut min fi 5mm, ocynkowany i powlekany + słupki pionowe ocynkowane i powlekane systemowe dłg.2,0m fi min 45mm z obejmami. /Panel oczko 200 x 50 mm, średnica drutu pionowego 5,0 mm, średnica drutu poziomego 2x6 mm (podwójny) długość panelu 2510 mm,wysokość panelu ok. 1500 mm/ 100	m		
			m	100.00	
				RAZEM	100.00
8	kalkulacja indywidualna d.1	Demontaż fragmnetów istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami i kotwieniem; wywóz materiałów z rozbiórek samochodami samowładowczymi - uwzględnić utylizację materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumenty z utylizacji przekazać Inwestorowi. WZ za złom do rozliczenia z Inwestorem 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Mała architektura			
9	KALKULACJA INDYWIDUALNA d.2	Dostawa i montaż ławki z oparciem- zgodnie z opisem i SIWZ 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KALKULACJA INDYWIDUALNA d.2	Dostawa i montaż kosza na śmieci - zgodnie z opisem i SIWZ 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00