

Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/4313

Informacja dla Wykonawców nr 1

Podtytuł: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap I

Pierzchnica, dn. 05.05.2020 r.

Znak: R.I. 271.03.2020

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap I

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Na podstawie Ustawy prawo Zamówień Publicznych i zapisów SIWZ prosimy o udzielenie następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami w SIWZ i wzorem umowy:

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 10 ust. 2.....

W związku z wydłużonym okresem gwarancyjnym oraz w celu zwiększenia konkurencyjności, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na 5 %/

Odpowiedź 1. Zapisy w SIWZ i projekcie umowy pozostają bez zmian. Kwotę zabezpieczenia ustalono zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Okres minimalnej gwarancji określony przez Zamawiającego jest powszechnie stosowany w robotach budowlanych.

Pytanie 2. Zgodnie z dokumentacją projektową, zbiornik retencyjny ma być wykonany z materiału TWS. Mając na uwadze podmokły teren, wypór zbiornika, uzasadnionym jest wykonanie powyższego zbiornika w technologii konstrukcji żelbetowej wykonanej na miejscu, z zachowaniem kształtu prostokąta i przewidzianej jego pojemności. Zmiana ta będzie lepszym trwalszym i korzystniejszym rozwiązaniem technologicznym (montaż urządzeń technologicznych/ich kotwienie/montaż żurawików) dla przyszłego użytkownika oczyszczalni ścieków. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania w/w zbiornika, z uwzględnieniem wykonania projektu zamiennego na koszt wykonawcy?

Odpowiedź 2. Wyrażamy zgodę na zmianę zbiornika podziemnego wykonanego z materiału TWS na żelbetowy. Należy wykonać projekt zamienny zbiornika i uzgodnić z biurem projektowym. Zbiornik podziemny należy wykonać:

Zbiornik retencyjny o konstrukcji żelbetowej prefabrykowany lub monolityczny z betonu C30/37 (B37), wodoszczelny W8, klasa ekspozycji XC4 i XA2 dla wnętrza zbiornika. Wodoszczelność jak i odporność na agresywność środowiska uzyskać za pomocą np. dodatków do betonu wg systemowego rozwiązania „HYDROSTOP”.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza